

Modernizacja ogrodzenia posesji budynku szkoleniowo-administracyjnego (kwatery łowieckiej) - wymiana starego ogrodzenia drewnianego na metalowe. Elewacja frontowa (przód posesji) ogrodzenie przęsłowe modułowe, pozostałe elewacje ogrodzenie systemowe panelowe.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 0441/03	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia drewnianego - (przęsła) sztachety i belki poziome	m2	372,900
2	KNR-W 4-01 0441/03	Rozbiórka drewnianej obudowy słupów ogrodzeniowych 99*0,4*1,50	m2	59,400
		razem	m2	59,400
3	kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja starego zdemontowanego ogrodzenia (plotu) drewnianego	m3	9,650
4	KNR 2-01 0109/05	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości 1,5*(67+67+63)*0,0001	ha	0,030
		razem	ha	0,030
5	KNR 2-01 0111/02	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem	m2	300,000
6	KNR 2-31 1403/01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm bez naruszenia skarp - Analogia: obustronne oczyszczenie istniejącej podmórówki (obrzeży) ogrodzenia (67*2+63*2)*2	m	520,000
		razem	m	520,000
7	KNR-W 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100mm - Analogia: czyszczenie i malowanie istniejących słupków stalowych ogrodzenia 99*1,5	m	148,500
		razem	m	148,500
8	KNR-W 2-02r97 1808/11	Furtki w ogrodzeniu panelowym systemowym 3D - tył/bok posesji	kpl	1,000
9	KNR-W 2-02r97 1802/02	Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach stalowych z rur o średnicy 70mm i rozstawie 3m - Analogia: ogrodzenie panelowe systemowe 3D montowane w istniejących słupkach stalowych (boki i tył)	m	197,000
10	KNR-W 2-02r97 1808/11	Brama ogrdzeniowa dwuskrzydłowa wraz ze słupkami - w ogordzeniu modułowyym (front)	kpl	1,000
11	KNR-W 2-02r97 1808/11	Furtki przy bramie i do koszy na odpady wraz ze słupkami - w ogrodzeniu modułowym (front)	kpl	2,000
12	KNR-W 2-02 1802/02	Ogrodzenie o wysokości 1,5m na słupkach stalowych z rur o średnicy 70mm i rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów - Analogia: ogrodzenie przęsłowe modułowe montowane w istniejących słupkach stalowych (front)	m	55,020