

Szczegółowy opis prac

Wykonanie i montaż elementów infrastruktury turystycznej – wytyczne

Przedmiotowa usługa polega na wykonaniu i montażu następujących elementów infrastruktury turystycznej i edukacyjnej w ramach budowy ścieżki edukacyjnej pn. „Szlakiem mrówek”:

- a. Wykonanie oraz montaż wiaty drewnianej o wymiarach 6x4 m - 1 szt.
Konstrukcja wiaty dębowa, słupy mocowane do betonowych stóp/szklanek betonowych poprzez kształtowniki stalowe. Połączenia wykonane za pomocą łączników ciesielskich i wkrętów do drewna. Dach dwuspadowy wykonany z desek modrzewiowych, nachylenie połaci około 35°. Wiatą otwarta.
- b. Wykonanie i montaż ławostołu dębowego o wymiarach 170x90 cm – 6 szt.
- c. Wykonanie i montaż „Leśnej skoczni” – 1 szt.
Skocznia o dł. 5 m i szerokości 140 cm. Ożebrowanie wykonane z desek modrzewiowych o gr. 30 mm, koryto o głębokości 30 cm, wypełnione piaskiem, zabezpieczone agrowłókniną. Tablica edukacyjna, scalona ze skocznią, o wymiarach 500x30 cm z blachy ocynkowanej, gr. 0,7 mm z folią anti-graffiti, osadzona na deskach modrzewiowych.
- d. Wykonanie i montaż tablicy regulaminowej – 1 szt.
Tablica o wymiarach 70x50 cm w stelażu dębowym. Stelaż dębowy dwukrotnie malowany impregnatem hybrydowym wykonany z kantówki dębowej 9 cm, z daszkiem z desek dębowych o grubości 1,8 cm. Tablica z blachy ocynkowanej o szerokości 70 cm, wysokości 50 cm i grubości 0,7 mm z nadrukiem UV zabezpieczonym folią anti-graffiti, wzmocniona zaimpregnowaną płytą OSB o grubości 15 mm. Dwie stalowe kotwy o długości 70 cm. Komplet śrub montażowych.
- e. Wykonanie i montaż tablicy edukacyjnej – 9 szt.
Tablica o wymiarach 150x100 cm w stelażu drewnianym. Stelaż dębowy dwukrotnie malowany impregnatem hybrydowym wykonany z kantówki dębowej 9 cm, z daszkiem z desek dębowych o grubości 1,8 cm. Tablica z blachy ocynkowanej o szerokości 150 cm, wysokości 100 cm i grubości 0,7 mm z nadrukiem UV zabezpieczonym folią anti-graffiti, wzmocniona zaimpregnowaną płytą OSB o grubości 15 mm. Dwie stalowe kotwy o długości 70 cm. Komplet śrub montażowych.
- f. Wykonanie oraz montaż tablicy interaktywnej – 1 szt.
Tablica o wymiarach 202x132 cm w stelażu dębowym. Stelaż dębowy dwukrotnie malowany impregnatem hybrydowym wykonany z kantówki dębowej 9 cm, z daszkiem z desek dębowych o grubości 1,8 cm. Tablica tytułowa z blachy ocynkowanej o szerokości 94 cm, wysokości 12 cm i grubości 0,7 mm z nadrukiem UV zabezpieczonym folią anti-graffiti, wzmocniona zaimpregnowaną płytą OSB o grubości 15 mm. Tabliczki edukacyjne (12 szt.) obracane z tworzywa sztucznego, o wymiarach 210x150 mm i grubości 20 mm, z obustronnym nadrukiem UV zabezpieczonym folią anti-graffiti. Tabliczki osadzone na 4 metalowych prętach ze stali nierdzewnej o gr. 8 mm. Dwie stalowe kotwy o długości 70 cm. Komplet śrub montażowych.
- g. Wykonanie i montaż dendrofonu – 1 szt.
Dendrofon o wymiarach 202x130 cm. Stelaż dębowy dwukrotnie malowany impregnatem hybrydowym wykonany z kantówki dębowej 9 cm, z daszkiem z desek dębowych o grubości 1,8 cm. Tablica tytułowa z blachy ocynkowanej o szerokości 94 cm, wysokości 12 cm i grubości 0,7 mm z nadrukiem UV zabezpieczonym folią anti-

graffiti, wzmocniona zaimpregnowaną płytą OSB o grubości 15 mm. Kołki drewniane (8 różnych gatunków drzew gatunków rodzimych) o średnicy 7-10 cm, zamontowanych w stelażu na nierdzewnych sprężynach. Gatunki opisane na tabliczkach grawerowanych z laminatu grawerskiego. Młotek drewniany, wysokości 30 cm, zawieszony na stelażu. Dwie stalowe kotwy o długości 70 cm. Komplet śrub montażowych.

- h. Wykonanie i montaż miejsca ogniskowego z ławkami dębowymi – 1 komplet.
Miejsce ogniskowe wyłożone kamieniami i cegłą szamotową oraz żwirem z podsypką zabezpieczoną agrowłókniną. Do kompletu ławki dębowe w ilości 8 szt.