

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PLAC MANEWROWY DLA POTRZEB GOSPODARKI LEŚNEJ
ADRES INWESTYCJI : OGARTOWO - dz. nt 192 obr. 0096 Ogartowo gm. Polczyn Zdrój
INWESTOR : NADLEŚNICTWO POŁCZYN ZDRÓJ
ADRES INWESTORA : 78 - 320 Polczyn Zdrój , ul. Szczecinecka 12
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : KRZYSZTOF POPIELEWSKI

PROJEKTANT:

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - Plac manewrowy dla potrzeb gospodarki leśnej - Działka nr 182 obr. 0096 Ogartowo gm. Polczyn Zdrój					
1	45216000-4	- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE			
1	KNR 2-21	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
d.1	0110-01	50	szt.	50.00	
				RAZEM	50.00
2	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1	0108-05	750.0/10000	ha	0.08	
				RAZEM	0.08
3	KNR-W 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²		
d.1	0111-02	750.0	m ²	750.00	
				RAZEM	750.00
4	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 60 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-03	Krotność = 2 428.0	m ²	428.00	
				RAZEM	428.00
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	428.0	m ²	428.00	
				RAZEM	428.00
6	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 12,0 cm	m ²		
d.1	0104-01	Krotność = 1.2 428.0	m ²	428.00	
				RAZEM	428.00
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.1	0113-01	Krotność = 0.8 428.0	m ²	428.00	
				RAZEM	428.00
8	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	62.0+21.0	m	83.00	
				RAZEM	83.00
9	KNR-W 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej	m ²		
d.1	0407-02	428.0	m ²	428.00	
				RAZEM	428.00
10	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) -	m ²		
d.1	0407-03	20.21*20.53	m ²	414.91	
				RAZEM	414.91
11		INWENTARYZACJA GEODEZYJNA	kpl		
d.1	analiza indywidualna				
	1		kpl	1.00	
				RAZEM	1.00