

Budowa pomostu rekreacyjno-wypoczynkowego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 4-04 0405/02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust	m2	26,00
2	KNR 2-25 0416/03	Rozebranie konstrukcji drewnianej pomostu	m3	4,00
3	KNR 13-20 0320/03 ANALOGIA	Konstrukcje stalowe wież wyciągowych - konstrukcje budynków i pomostów (kratownice) o masie do 3,0t - demontaż	t	2,00
4	Kalkulacja indywidualna	Koszt wywozu i utylizacji starej konstrukcji pomostu - przyjęto bezkosztowo w cenie złomu pozyskanego z demontażu istniejącego pomostu	kpl.	1,00
5	KNR-W 2-01 0108/05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,02
ŻELBETOWY PRZYZCÓLEK POMOSTU				
6	KNR-W 2-01 0302/02	Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii III z transportem urobku przyczepami samowytładowczymi na odległość do 0,5km	m3	9,00
7	KNR-W 2-01 0307/02	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III	m3	6,75
8	KNR-W 2-01 0518/01	Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym z filtrem odrotnym	m2	2,00
9	KNR 2-10 0204/02	Opór żelbetowy przyczółka pomostu	m	2,00
KONSTRUKCJA STALOWA				
10	analiza indywidualna	Dostawa słupów stalowych	t	2,41
11	KNR 2-14 0115/04	Wbijanie pali stalowych o średnicy 219mm z łądu, rusztowania lub pomostu w grunt kategorii III na głębokość 4m	szt	22,00
12	KNNR 10 2004/05	Montaż stalowych konstrukcji pomostu	t	0,94
PODŁOGA I BALUSTRAŁA POMOSTU				
13	KNR 2-11 0301/02	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków - legary pod pomost (podłużnice)	m3	1,01
14	KNR 2-11 0303/04	Podłoga pomostu z drewna łączonego na półłożek Deski lub bale o grubości 50 mm	m2	35,00
15	KNR-W 2-02 1209/01	Balustrady tarasowe z pochwytem drewnianym	m	25,00
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA				
16	Kalkulacja indywidualna	OBSŁUGA GEODEZYJNA, INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA	kpl	1,00